

| Lp.      | Podstawa              | Opis i wyliczenia  | j.m.                       | Poszcz       | Razem         |
|----------|-----------------------|--|----------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>45212140-9</b>     | <b>ALTANA REKREACYJNA</b>  |                            |              |               |
| 1.1      | KNR-W 2-02<br>0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe z markami pod słupy o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu<br>0.4*0.4*0.8*8           | m3<br>m3                   | 1.024        |               |
|          |                       |  |                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.024</b>  |
| 1.2      | KNR 2-31<br>0104-01   | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach grub.warstwy po zag. 10 cm<br>53.0                   | m2<br>m2                   | 53.000       |               |
|          |                       |  |                            | <b>RAZEM</b> | <b>53.000</b> |
| 1.3      | KNR 2-02<br>0407-06   | Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>0.14*0.14*8*3.3               | m3<br>drew.<br>m3<br>drew. | 0.517        |               |
|          |                       |  |                            | <b>RAZEM</b> | <b>0.517</b>  |
| 1.4      | KNR 2-02<br>0407-02   | Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>0.14*0.14*3.31*8          | m3<br>drew.<br>m3<br>drew. | 0.519        |               |
|          |                       |  |                            | <b>RAZEM</b> | <b>0.519</b>  |
| 1.5      | KNR 2-02<br>0408-05   | Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>0.08*0.16*(4.6*16+2.1*16) | m3<br>m3                   | 1.372        |               |
|          |                       |  |                            | <b>RAZEM</b> | <b>1.372</b>  |
| 1.6      | KNR 2-02<br>0408-01   | Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>0.07*0.14*1.0*24                           | m3<br>m3                   | 0.235        |               |
|          |                       |  |                            | <b>RAZEM</b> | <b>0.235</b>  |

|      |                                   |  |          |              |               |
|------|-----------------------------------|--|----------|--------------|---------------|
| 1.7  | KNR 2-02<br>0408-02               | Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej<br>0.07*0.14*2.2*7  | m3<br>m3 | 0.151        |               |
|      |                                   |  |          | <b>RAZEM</b> | <b>0.151</b>  |
| 1.8  | KNR 2-02<br>0410-01               | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej<br>74.2  | m2<br>m2 | 74.200       |               |
|      |                                   |  |          | <b>RAZEM</b> | <b>74.200</b> |
| 1.9  | KNR K-05<br>0102-01               | Mocowanie folii dachowej<br>74.2   | m2<br>m2 | 74.200       |               |
|      |                                   |  |          | <b>RAZEM</b> | <b>74.200</b> |
| 1.10 | KNR 0-15II<br>0518-01             | Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 60 st.dachówką bitumiczną zgrzewalną pasami o długości 1 m i szerokości 28 cm<br>74.2 | m2<br>m2 | 74.200       |               |
|      |                                   |  |          | <b>RAZEM</b> | <b>74.200</b> |
| 1.11 | KNR 0-15II<br>0518-05             | Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną - obróbka kalenicy dachówką o szerokości 28 cm<br>16                          | mb<br>mb | 16.000       |               |
|      |                                   |  |          | <b>RAZEM</b> | <b>16.000</b> |
| 1.12 | KNR-W 2-02<br>1809-01<br>analogia | Obudowa altany ażurowa drewniana<br>1.5*3.31*7   | m2<br>m2 | 34.755       |               |
|      |                                   |  |          | <b>RAZEM</b> | <b>34.755</b> |

|      |                                  |   |      |              |              |
|------|----------------------------------|---|------|--------------|--------------|
| 1.13 | wycena indywidualna              | Gril wolnostojący murowany z zadaszaniem  | kpl  |              |              |
|      |                                  | 1   | kpl  | 1.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 1.14 | kalk. własna                     | Dostawa ławek o dł. 1,5 m i szer. 0.4 m z desek ostruganych o gr. 40 mm z nogami osadzonymi na czopy  | szt  |              |              |
|      |                                  | 8   | szt  | 8.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b> |
| 1.15 | KNR 2-21<br>0607-02<br>analogia  | Montaż ławek -8 szt.  | kpl. |              |              |
|      |                                  | 1   | kpl. | 1.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 1.16 | kalk. własna                     | Dostawa stołów o pow. 1,5x0.77 m i wys. 0.75 m z desek ostruganych o gr. 40 mm na krzyżakach  | szt  |              |              |
|      |                                  | 4   | szt  | 4.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b> |
| 1.17 | KNP 02<br>0314-02.03<br>analogia | Montaż stołów o pow. 2.0x0.9 m i wys. 0.75 m z desek ostruganych o gr. 25 mm na krzyżakach - przecinanie drewna piłą ręczną                         | m2   |              |              |
|      |                                  | 4   | m2   | 4.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b> |
| 1.18 | kalk. własna                     | Dostawa koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej | szt  |              |              |
|      |                                  | 2   | szt  | 2.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 1.19 | KNR 2-21<br>0607-02<br>analogia  | Montaż koszy na śmieci – 2 szt.   | kpl. |              |              |
|      |                                  | 1   | kpl. | 1.000        |              |
|      |                                  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |